

Data opracowania: 2015-05-09

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Instalacje niskoprądowe - klatka schodowa boczna

---

Adres inwestycji: Katolickie Gimnazjum w Łomży ul. Sadowa 12, Łomża

Zamawiający: Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża ul. Sadowa 12

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

---

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty instalacyjne elektryczne	45310000-3
1.1. Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV	
1.1.1. Przygotowanie tras kablowych i oprzewodowanie systemu CCTV	
1.1.2. Punkty kamerowe systemu CCTV	
1.2. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN	
1.2.1. I. Urządzenia SSWiN	
1.3. System Sygnalizacji Pożaru	
1.3.1. Urządzenia liniowe SSP	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Roboty instalacyjne elektryczne</a> <a href="#">[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.1. Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.1.1. Przygotowanie tras kablowych i oprzewodowanie systemu CCTV</a>		
1	KNNR 5-0301-020	ST-0001	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	16,00
			16		16,00000
2	KNNR 5-0303-030	ST-0001	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie - puszki połączeniowe 75x75 wewnętrzne	szt.	4,00
			4		4,00000
			<a href="#">Dział nr 1.1.2. Punkty kamerowe systemu CCTV</a>		
3	KNR AL-01 0501-01	ST-0002	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna kopułkowa IN-910VDN kompletna w obudowie	szt.	4,00
			4		4,00000
			<a href="#">Dział nr 1.2. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.2.1. I.Urządzenia SSWiN</a>		
4	KNR AL-01 0201-01	ST-0002	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - cyfrowa pasywna czujka ruchu PIR+MW typu SILVER	szt.	4,00
			4		4,00000
			<a href="#">Dział nr 1.3. System Sygnalizacji Pożaru</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.3.1. Urządzenia liniowe SSP</a>		
5	KNR AL-01 0401-01	ST-0002	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu Uniwersalna optyczna czujka dymu DOR-4043	szt.	4,00
			4		4,00000
6	KNR AL-01 0403-01	ST-0002	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek Gniazdo czujek G-40	szt.	4,00
			4		4,00000
7	KNR AL-01 0402-02	ST-0002	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny ROP-4001M	szt.	1,00
			1		1,00000
8	KNR AL-01 0108-05	ST-0002	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym sygnalizator SAL-4001	szt.	1,00
			1		1,00000